



ELEWACJA TABLICY TOZ




UWAGA :

TABLICE OSWIETLENIOWA WYKONAC Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO JAKO SZAFĘ WOLNOSTOJĄCĄ NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE

PROJEKTOWANA
TABLICA OSWIETLENIOWA "TOZ"



PROJ. TABLICA TOZ



SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PORAZENIEM
LAMPY NUMER 6 OBW. NR 2

$$Z_s \times J_a < U_o$$
$$Z_s = 1,25 \times \frac{2 \times l}{g \times s}$$
$$J_a = k \times J_b$$
$$Z_s = 1,25 \times \frac{2 \times 235}{56 \times 6} = 1,75 \Omega$$
$$J_a = 5,2 \times 10 = 52 A$$
$$J_a = 1,75 \times 50 < 230 V$$
$$J_a = 87,5 < 230 V$$

OCHRONA SKUTECZNA

UWAGA

LINIE KABLOWE I ELEMENTY OZNACZONE CIENKO
PRZEWIDZIANE W NASTĘPNYM ETAPIE REALIZACJI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TN-C-S

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------|
| INWESTOR URZĄD GMINY I MIASTA DOBRCZYCE RYNEK 28 32-410 DOBRCZYCE | FUNKCJA GL-projektant | NAZWISKO mgr inż. arch. B. BONCZA TOMASZEWSKA | NR UPRAW. Rp-upr 1043/94 | PODPIS | |
| NAZWA INWESTYCJI BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH | Projektował: | mgr inż. ANDRZEJ NOWAK | BPP 267/83 | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | Sprawdził: | inż. MARCIN FLORCZYK | 212/2002 | | |
| TREŚĆ RYSUNKU OSWIELENIE TERENU SCHEMAT IDEOWY | Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | Skala | |
| | Data | kwiecień 2017 | | Oznaczenie rysunku | |
| | Nr proj. | | | rewizja | branża |
| | | | | 0 | E |
| | | | | nr rysunku E-03/z | |