

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 23.C DOBCZYCE, UL. MYŚLENICKA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO –SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem Wyliczenie ilości robót: było 8 szt jest 10 szt			
		10-8		2,000	
				RAZEM: 2,000	szt 2,00
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów z oddzieleniem poziomym -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 2 szt			
		2-2		0,000	szt
				RAZEM: 0,000	szt
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13a- koniec drogi dla rowerów-okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 0 szt			
		0-2		-2,000	
				RAZEM: -2,000	szt -2,00
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerzystów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 0 szt jest 2 szt			
		2-0		2,000	
				RAZEM: 2,000	szt 2,00
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku Wyliczenie ilości robót: było 3 szt jest 3 szt			
		3-3		0,000	
				RAZEM: 0,000	szt
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka-szlak rowerowy ze spadkiem (przy znaku R4) Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 1 szt			
		1-1		0,000	
				RAZEM: 0,000	szt
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka-szlak rowerowy ze wzniesieniem (przy znaku R4) Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 1 szt			
		1-1		0,000	
				RAZEM: 0,000	szt
8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku rowerowego Wyliczenie ilości robót: było 4 szt jest 2 szt			
		2-4		-2,000	
				RAZEM: -2,000	szt -2,00
9	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P23 (rower) Wyliczenie ilości robót: było 4 m2 (2szt) jest 9 szt			
		1,10*2,00*9-4,00		15,800	
				RAZEM: 15,800	m2 15,80
10	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych" Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*9		19,800	
				RAZEM: 19,800	m2 19,80