

Modernizacja drogi na działce nr 70/1, 64/1 obręb Niezdów Gmina Dobczyce			
Lp.	Rodzaj robót	Jm.	Ilość
1.	Roboty przygotowawcze		
1.1.	Kalkulacja indywidualna - geodezyjna obsługa inwestycji (inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,32
Ogółem roboty przygotowawcze			
2	Roboty rozbiórkowe		
2.1.	Cięcie nawierzchni mechaniczne z mas mineralno - asfaltowych, głębokość 5 cm	m	3
2.2.	Frezowanie nawierzchni asfaltowyc na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W 1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokosc 4 cm samochód 10,0-15,0 t	m2	9
2.3.	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubości do 10 cm	m2	193,8
Ogółem roboty rozbiórkowe			
3.	Uzupełnienie Podbudowy		
3.1.	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 7 cm - analogia uzupełnienie wyboi destruktem asfaltowym	m2	75
Ogółem uzupełnienie podbudowy			
4.	Nawierzchnia		
4.1.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, emulsa kationowa modyfikowana szybkorozpadowa	m2	969
4.2.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (wartswa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	969
Ogółem nawierzchnia			
5.	Pobocza		
5.1.	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm Analogia - pobocza z kruszyw 20-32,5mm	m2	129,2
Ogółem pobocza			
6.	Zjazdy		
6.1.	Wykonanie zjazdów do posesji z destruktu asfaltowego, grubosc warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	67,5
Ogółem zjazdy			