

Dobczyce, dnia 12.01.2021r.

RI.271.1107.2020.ANSU

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa**”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), po dokonaniu analizy zgłoszonych zapytań oraz treści SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

W związku z dużą rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a projektem proszę o określenie zakresu zadania (która pompownia i kanały są do realizacji)

**Odpowiedź: 1**

W ramach zadania należy wykonać kanalizację sanitarną w zlewni pompowni P9 wraz z pompownią P9 oraz rurociągiem tłocznym m.in. :

- Kanały główne grawitacyjne oznaczone jako A, B i C
- Sięgacze grawitacyjne czyli odcinki kanalizacji od sieci głównej do pierwszej studni na posesji a w przypadku braku studni do granicy posesji. Odcinki te zaznaczone są w dokumentacji projektowej kolorem pomarańczowym.
- Jedną pompownię przydomowa wraz rurociągiem tłocznym łączącym ją z siecią główną oraz zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia sieciowa P9 wraz z niezbędną infrastrukturą m.in. zagospodarowaniem terenu, zjazdem, zasilaniem energetycznym przyłączem wody.
- Rurociąg tłoczny łączący pompownię P9 z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie 2.**

Czy w zakres zadania wchodzi dostarczenie agregatu?

**Odpowiedź: 2**

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić dostawę agregatu na przyczepie dostosowanej do transportu po drogach publicznych. Zamawiający zamieszcza opis wymagań technicznych dotyczący agregatu oraz przyczepy transportowej.

**Pytanie 3.**

Czy w zakresie zadania są roboty elektryczne związane z podłączeniem pompowni?

**Odpowiedź: 3**

W ramach zadania należy wykonać roboty elektryczne związane z wykonaniem zaprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego do pompowni P9 oraz zasilania podłączeniem pompowni ścieków.

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzgodnień z ZE w przypadku utraty ich ważności.

**Pytanie 4.**

proszę o informację czy w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa” - znak postępowania: RI.271.1107.2020.ANSU - nawierzchnię asfaltową - ścieralną należy wykonać na całej szerokości drogi?

**Odpowiedź: 4**

Nawierzchnię asfaltową ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.

**Pytanie 5.**

po wizji w terenie stwierdziliśmy, że są budynki, które nie są objęte zakresem Projektu.

Proszę o informację czy w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa” - znak postępowania: RI.271.1107.2020.ANSU do budynków nieprzewidzianych w Projekcie również będą wykonane przyłącza? Jeśli tak to czy przewiduje się pogłębienie kanału głównego?

**Odpowiedź: 5**

Ewentualna konieczność wykonania korekty posadowienia kanału głównego w celu podłączenia budynków nieobjętych dokumentacją zostanie przeanalizowana na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie zejść od kanału głównego do granicy pasa drogowego o łącznej długości 50 m.

Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia.

Podstawą przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Edyta Podmokły  
Zastępca Burmistrza  
Dobczyce 12.01.2021 r.

*"Wygenerowany plik pdf zamieszczany na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową."*