

Dobczyce, dnia 02.02.2021r.

RI.271.1186.2020.ANSU

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)**”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), po dokonaniu analizy zgłoszonych zapytań oraz treści SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

W związku z ogłoszeniem przetargu jw. Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentacji pn Budowa sieci wodociągowej PE fi 160 mm zasilającej pompownię Sieraków. Budowa kontenerowej pompowni wody „Sieraków” w zakresie części graficznej oraz zamieszczenie dokumentacji dot. Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Zlewnia Kornatka (Zalas)

**Odpowiedź: 1**

Dokumentacja została uzupełniona i zamieszczona na stronie Zamawiającego.

**Pytanie 2.**

W dniu 22.01.2021 r. zamieszczono uaktualnione przedmiary robót. W przedmiarze dotyczącym pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków(W25-25a;25a-265c;25z-26;25-27a;27-28;28-30a;29-29a; 30-31 ;31a-32;32-Zb;32-32c) odcinek 25b-25c zaliczono metodą wykopową, podczas gdy z ogłoszenia o zmianie terminu wynika, że z uwagi na nową nawierzchnię asfaltową odcinek ten ma być wykonany metodą bezwykopową. Taka zmiana pociąga za sobą zmianę przedmiaru w zakresie wykopów, zasypów, umocnień, podsypok, obsypek itp. Ponieważ przedmiot postępowania przetargowego winien być opisany w sposób jednoznaczny i precyzyjny, taki sam dla wszystkich oferentów, prosimy o uaktualnienie przedmiaru również w tym zakresie.

**Odpowiedź: 2**

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 10 załączony do SIWZ przedmiar stanowi element pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować jedynie skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Jednocześnie Zamawiający potwierdza że odcinek wodociągu 25b-25c należy wykonać metodą bezwykopową.

**Pytanie 3.**

Zamawiający określił minimalne wymagania dla m.in.: rur i kształtek PVC jako SN12 ze ścianką litą. Z projektu zaś wynika że mają być rury SN8, lite. Jakie faktycznie mają być wycenione rury PCW - SN8 czy SN12 ? Czy pozostałe rury jak wynika z projektu mają być PP SN10?

**Odpowiedź: 3**

. Minimalne wymagania dla rur i kształtek PVC oraz studni włączonych zostały opisane w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 20. Zamawiający dopuszcza zastąpienie rur PP SN10 rurami PVC SN12 ze ścianką litą.

**Pytanie 4.**

Zamawiający określił minimalne wymagania dla m.in.: studni włączonych określając je jako betonowe, podczas gdy z opisu do projektu (rozdział 5/studzienki) jako studnie PE (w zakresie robót do wykonania (profile) nie ma studni betonowych tylko tworzywowe). Jaki rodzaj studni włączonych w związku z tym należy wycenić - PE czy betonowe?

**Odpowiedź: 4**

. Minimalne wymagania dla rur i kształtek PVC oraz studni włączonych zostały opisane w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 20. Zamawiający dopuszcza zastąpienie rur PP SN10 rurami PVC SN12 ze ścianką litą.

**Pytanie 5.**

W SIWZ pkt. 16 Zamawiający wskazuje że Wykonawca ma obowiązek wskazać jakie materiały zastosował ich rodzaj, parametry techniczne producenta i musi załączyć ich opis do oferty. Dotyczy zastosowanych rur kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej studni włączonych i niewłączonych pompowni sieciowych oraz pompowni przydomowych. O jakich pompowniach sieciowych jest mowa?

**Odpowiedź: 5**

Sieciowe pompownie ścieków nie są przedmiotem zamówienia w związku z tym nie należy ich wykazywać w zestawieniu.

Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia.

Podstawą przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Edyta Podmokły  
Zastępca Burmistrza  
Dobczyce 02.02.2021

*"Wygenerowany plik pdf zamieszczany na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową."*